

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowy oświetlenia projektowanego skateparku na terenie Parku Zachodniego  
ADRES INWESTYCJI : PARK ZACHODNI, DZIAŁKA NR 12/14, OBREB 20203, JEDN. EWID. OCHOTA, WARSZAWA  
INWESTOR : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - DZIELNICA OCHOTA  
ADRES INWESTORA : UL. GRÓJECKA 17A, 02-021 WARSZAWA

DATA OPRACOWANIA : 2015-10-27

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2015-10-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		53	m <sup>3</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		53	m <sup>3</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
3	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		130	m	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
4	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica RSOU+RB zgodnie z rysunkiem E2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew.		
		12	kpl.prz ew.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	Kalkulacja własna	Pomiar natężenia oświetlenia	pomiar		
		50	pomiar	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	303.2000	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	cement "35"	t	0.1440		0.1440	0.00	0.00					
2.	folia kalandrowana z PCW uplastycznio- nego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m <sup>2</sup>	54.6000		54.6000	0.00	0.00					
3.	kable YAKXS 5x35mm <sup>2</sup>	m	135.2000		135.2000	0.00	0.00					
4.	lampa oświetleniowa kompletna - LED OMNIBLAST 2/3, o stopniu ochrony min. IP 66	kpl.	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
5.	opaski kablowe typu Oki	szt.	13.0000		13.0000	0.00	0.00					
6.	piasek do betonów	m <sup>3</sup>	0.1760		0.1760	0.00	0.00					
7.	płyty drogowe 50x50x10cm	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
8.	przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	124.8000		124.8000	0.00	0.00					
9.	rozdzielnica RSOU+RB zgodnie z ry- sunkiem E2	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
10.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	m <sup>3</sup>	1.9500		1.9500	0.00	0.00					
11.	słupy stalowe 10m	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
12.	tabliczka bezpiecznikowa słupowa	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
13.	wazelina techniczna	kg	2.6000		2.6000	0.00	0.00					
14.	żwir do betonów	m <sup>3</sup>	0.3520		0.3520	0.00	0.00					
15.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
<b>RAZEM</b>												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.5980	0.00	0.00
2.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0.3200	0.00	0.00
3.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	11.8400	0.00	0.00
4.	pryczepa dłuźycowa	m-g	1.6000	0.00	0.00
5.	pryczepa do przewożenia kabli	m-g	0.5980	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	3.9770	0.00	0.00
7.	żuraw samochodowy	m-g	5.4380	0.00	0.00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł