
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45232452-5

Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW DO STUDNI
CHŁONNEJ
ADRES INWESTYCJI: PARK ZACHODNI DZIAŁKA NR 12/14, OBRĘB 20203, JEDN. EWID.
OCHOTA, WARSZAWA
NAZWA INWESTORA: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - DZIELNICA OCHOTA
ADRES INWESTORA: UL. GRÓJECKA 17a, 02-021 WARSZAWA

DATA OPRACOWANIA: 06.10.2017

Wymagania ogólne KOD CPV 45110000-1, 45330000-9, 4523000-8
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych KOD CPV 45233200-1
Roboty ziemne KOD CPV 45111200-0
Odwodnienie terenu, kanalizacja deszczowa KOD CPV 45232452-5

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Boisko piłkarskie			
d.1	analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna - instalacja kanalizacji	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0202-06 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 10 km	m3		
		(20 * 1,30 * 1) + (2 * 2 * 3,5)	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNNR 1 0313-04	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV	m2		
		20 * 1,4 * 2 + 2 * 2 * 3,5	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
4	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3		
		20 * 0,15	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNNR 1 0201-08 (analogia)	Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (obsypka)	m3		
		poz.2 - poz.4 - (20 * 3,14 * 0,2) - (3,14 * 1,2 * 3)	m3	13,136	
				RAZEM	13,136
6	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3		
		poz.5	m3	13,136	
				RAZEM	13,136
7	KNR-W 2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 2-31 0606-01	Odwodnienie liniowe ACO ze skrzynką odpływową i koszem osadczym	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 4 1413-03 ceny rynkowe	Studniechłonne z kręgów żelbetonowych łączonych na uszczelki o śr. 1200 mm	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: *zero i 00/100 zł*

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
	Kosztorys razem	0,00	0,00%
	Ogółem wartość kosztorysowa robót	0,00	

Słownie: zero i 00/100 zł